



1.1 HOL WEJŚCIOWY	62.67 m ²
1.2 PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA	41.60 m ²
1.3 KASA I SZATNIA	13.64 m ²
1.4 SALA WYKŁADOWA	46.50 m ²
1.5 SALA EDUKACYJNA	49.58 m ²
1.6 ZAPLECZE SALI	20.45 m ²
1.7 POM. NA ODPADY	12.26 m ²
1.8 ADMINISTRACJA	15.26 m ²
1.9 POM. SOCJALNE	9.96 m ²
1.10 WC DLA PRAC.	4.73 m ²
1.11 MAG. PODRĘCZNY	7.23 m ²
1.12 KOTŁOWNIA	12.26 m ²
1.13 OCHRONA	5.02 m ²
1.14 WC MĘSKIE	17.59 m ²
1.15 WC DAMSKIE	17.59 m ²
1.16 WC NIEP.	4.34 m ²
suma	371.85 m ²

1.17 WINDA	7.42 m ²
1.18 EWAKUACJA	25.22 m ²
1.19 EWAKUACJA	25.22 m ²
1.20 KLATKA SCHODOWA	29.29 m ²
suma	87.15 m ²
suma	459.00 m ²

S1	0,5CM - TYNK NA SIATCE 20CM - STYRODUR 25CM - ŚCIANA ŻELBETOWA/SILIKATOWA - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
S2	0,5CM - TYNK NA SIATCE 20CM - STYRODUR 25CM - ŚCIANA ŻELBETOWA/SILIKATOWA 14CM - WEŁNA MINERALNA TWARDA - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
S3	- FARBA AKRYLOWA BIAŁA - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 25/30CM- ŚCIANA ŻELBETOWA/SILIKATOWA - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - FARBA AKRYLOWA BIAŁA

UWAGI
 - WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - POWIERZCHNIE ZOSTAŁY OBLICZONE WG NORMY PN-ISO 9836:1997
 - RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
 BUDOWA BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PRZY UL. GEN. J. HALLERA W RYBNIKU
 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I STAŁYM WYPOSAŻENIEM UŻYTKOWYM

INWESTOR
 URZĄD MIASTA RYBNIKA
 UL. B. CHROBREGO 2
 44-200 RYBNIK

GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
 D+P ARCHITEKTURA PAWEŁ SKÓRA
 UL. CHOPINA 12, 05-840 BRWINÓW,
 TEL. +48.791.820.702

PROJEKTANT: PODPIS
 MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ SKÓRA
 nr upr. 79/2011, KP - 0284

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS
 MGR INŻ. ARCH. MARCIN HARNASZ
 nr upr. 06/OPOKK/2017, OP - 0248

BRANŻA	DATA	ETAP	REWIZJA
ARCHITEKTURA	2019-01	PB	0

NUMER RYSUNKU	SKALA I FORMAT
CEA_PB_A_100_001	1:100

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU